Dijon / 2010 et 2013

CHU du « Bocage central »



groupe-6



Dijon / 2013

OFFRIR UNE NOUVELLE COHÉRENCE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE


Recentrant les activités du CHU de Dijon sur le site du Bocage, sur un terrain très contraint, la construction de 79 000 m² de plateaux techniques et d'hébergements est articulée à la transformation du bâtiment existant « Bocage 62 » regroupant les consultations et hôpitaux de jour.

D'une surface de 90 000 m², le Nouvel Hôpital du Bocage s'implante en bordure du parc préservé, reliant les bâtiments dans une nouvelle cohérence architecturale et paysagère. Avec un programme de 777 lits répartis en 4 pôles autour d'un plateau technique, il se décompose en 3 ailes parallèles raccordées par des passerelles vitrées. Un socle épais ponctué de patios accueille le plateau technique (rez-de-jardin bas et haut). Les pôles d'hébergement se développent sur 4 niveaux répartis par spécialités, reliés à chaque étage au Bocage d'origine par une galerie vitrée offrant des vues sur cour et patios.



Maître d'ouvrage : Centre Hospitalier Universitaire de Dijon | **Opération :** Construction du Bocage central | **Mode de dévolution :** Concours loi MOP | **Maîtrise d'œuvre :** Groupe-6 (mandataire, architecture et économie) - Egis Bâtiment Grand Est (ingénierie) - Echologos (acoustique) | **Concours :** 2002 | **Livraison :** 2010 et 2013 | **Surface SDO :** 87 195 m² | **Nombre de lits et places :** 770 | **Montant des travaux :** 175,4 M€ HT (valeur 2005)





groupe-6